

## MEMÓRIA DE CÁLCULO

**OBRA:** Pavimentação c/ Bloquete sextavado e drenagem

**LOCAL:** Rua João XXIII - Trecho 2

**MUNICÍPIO:** CORONEL XAVIER CHAVES

**Data:** Novembro

1	Serviços	Fórmula	quant.	unid.
<b>Rua João XXIII</b>				
<b>INSTALAÇÕES INICIAIS DA OBRA</b>				
1.1	LIMPEZA E CAPINA	(COMP. X LARG. ) 144M X 007M =	<b>1004.85</b>	<b>M2</b>
<b>OBRAS VIÁRIAS</b>				
1.2	REGULARIZAÇÃO SUB-LEITO	(COMP. X LARG. ) 144M X 007M =	<b>1004.85</b>	<b>M2</b>
1.3	BASE DE SOLO ESTABILIZADO	ÁREA QUADRADA X ALTURA - 1,005M2 X 000M =	<b>150.72</b>	<b>M3</b>
1.4	PAVIMENTAÇÃO EM BLOCOS DE CONC. SEXTAVADO	(ÁREA QUADRADA - ÁREA SARJETA) 1,005M <sup>2</sup> - 143M <sup>2</sup> (ÁREA DE SARJETA - LARG.=001M) =	<b>861.62</b>	<b>M2</b>
<b>2 DRENAGEM</b>				
2.1	SARJETA EM CONCRETO	CONFORME PROJETO =	<b>286.45</b>	<b>M</b>
<b>3 URBANIZAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES</b>				
3.1	MEIO FIO DE CONCRETO PRE -MOLDADO	CONF. PROJETO =	<b>257.03</b>	<b>M</b>
3.2	RAMPA	CONF. PROJETO =	<b>2</b>	<b>UNID</b>
3.3	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL	(COMP. X LARGURA MÉDIA DA RUA ) 006M X 005M =	27.00	M2
			<b>TOTAL =</b>	<b>27.00</b>
3.7	PASSEIO	(COMP. X LARG. )95,98M X 1,07M =	<b>102.70</b>	<b>M2</b>
3.8	LIMPEZA DA OBRA -	(COMP. X LARG. ) 144M X 007M =	<b>1004.85</b>	<b>M2</b>

